

シートクランプ

- 特徴**
- 仮設足場にシートを取り付ける際に使用する専用クランプです。
 - シートをゆるみ、たるみがなく美しく展張することができ、現場のイメージ向上に貢献します。

商品仕様

キョーワハンガー

対応パイプ径(mm)

φ42.7・φ48.6



PE紐

- 特徴**
- 引張強さが0.98kN以上あり、耐久性、耐摩耗性に優れています。
 - シートの色に合わせたカラーバリエーションを取り揃えています。

商品仕様

PE紐

材質	ポリエチレン
長さ(mm)	600
太さ(mm)	4.0
色相	グレー・ブルー・グリーン・黒・白・アンパロブルー
引張強さ(kN)	0.98以上
販売単位(本/束)	100

※PE紐は、販売のみになります。




参考：PE紐の使用本数


- 縦張り：30本/枚
- 横張り：40本/枚

使用基準・使用方法

- ① 建枠など鉛直方向の建地に『キョーワハンガー』を(カギ型が上向きにして)上部に仮止めをして工事専用シートをかける。
※上部より1つ目又は2つ目のハトメをかける。



- ② 工事用シートの下部に『キョーワハンガー』を(カギ型が下向きにして)取り付けて固定をする。



- ③ 上部に仮止めをした『キョーワハンガー』を引き上げて本締めする。



- ④ ①～③と同様に取り付けした隣あった工事用シートのハトメどうしを結束紐で結束する。




- ⑤ 次の上部の工事用シートを①～②と同様に取り付ける。

①②の図を参照してください。

- ⑥ ②と同様に工事用シートの下部に『キョーワハンガー』を(カギ型が下向きにして)取り付けて固定をする。

- ⑦ 取り付けした上下の工事用シートのハトメどうしを結束紐で結束する。



- ⑧ 上部に仮止めをした『キョーワハンガー』③の図を引き上げて本締めする。参照してください。

- ⑨ ④と同様に取り付けした隣あった工事用シートのハトメどうしを結束紐で結束する。

④の図を参照してください。

工事用シートどうしの結束方法

